



IMMER sicherstellen, dass Baugruben und Ausbrüche gesichert und Baubehelfe stabil sind.

Das wichtigste in Kürze

- Ausschachtungen:
 - Baugruben, Gräben und Ausbrüche werden in Einklang mit den örtlichen Vorschriften so ausgeführt, dass keine Einsturz- oder Erstickungsgefahr besteht.
 - Zwischen Maschinen, Fahrzeugen, Materiallagern usw. und der Baugrube wird ständig ein Sicherheitsabstand eingehalten.
 - Geeignete und sichere Zugangsmöglichkeiten werden bestimmt und eingesetzt (Metallplattform, Treppe, gesicherte Leiter usw.).
 - Baugruben werden durch ein starres Geländer, durch Absperrungen oder durch eine hinreichend stabile Platte gegen das Hineinfallen Dritter gesichert.
- Baubehelfe:
 - Baubehelfe (Vorwände, Böden, vorgefertigte Wände, Gerüste, mobile Plattformen usw.) werden gemäss Herstellerangaben installiert und verwendet. Über die gesamte Einsatzdauer ist sicherzustellen, dass diese sich im stabilen und einwandfreiem Zustand befinden.
 - Alle Baubehelfe werden auf einem festen, stabilen Untergrund stabilisiert. Je nach den Bedingungen ist eine förmliche Bodenprüfung durchzuführen



Weiterführende Dokumente (nur für den internen Gebrauch)

- [Richtlinie Gerüstbau](#)
- [Formular Fertigstellungsanzeige Gerüst](#)